

附件：

长安区市政道路给水管道贯通工程项目总概算表

单位：

万元

序号	工程或费用名称	概算造价（万元）						概算指标		
		建筑工程	设备	安装工程	工器具及备品备件	其他费用	合计	单位	数量	指标（元）
一	工程费用	998.70		503.27			1501.97			
（一）	申店渡街（祥和巷-南长安街西）	116.14		31.43			147.57			
1	拆除及恢复人行道	0.50					0.50	m2	18	278
2	拆除及恢复沥青混凝土路面	48.48					48.48	m2	798	608
3	管道工程	67.16		31.43			98.59	m	411	2399
（二）	府东一路南段（学府大街-北翠台巷）	85.62		38.64			124.26			
1	拆除及恢复绿化	1.01					1.01	m2	24	421
2	拆除及恢复人行道	18.85					18.85	m2	677	278
3	拆除及恢复沥青混凝土路面	3.62					3.62	m2	62	584
4	管道工程	62.14		38.64			100.78	m	358	2815
（三）	子午大道（韦曲北街-西部大道）	263.18		159.02			422.20			
1	拆除及恢复绿化	4.39					4.39	m2	105	418
1	拆除及恢复人行道	4.73					4.73	m2	170	278
2	拆除及恢复沥青混凝土路面	98.84					98.84	m2	1660	595
3	管道工程-直埋	155.22		107.88			263.10	m	711	3700
4	管道工程-PE dn250-PE dn630(定向钻)			51.14			51.14	m	337	1518
（四）	高阳四路（郭杜东街-郭杜北街）	118.78		56.39			175.17			
1	拆除现状管道	5.46					5.46	m2	342	160
2	拆除及恢复人行道	29.82					29.82	m2	832	358
3	拆除及恢复混凝土路面	2.28					2.28	m2	54	422
4	管道工程	81.22		37.53			118.75	m	443	2681
5	管道工程-PE dn400（定向钻）			18.86			18.86	m	99	1905

(五)	中粮上塔坡（欧亚学院南门-塔坡小学）	414.98		217.79			632.77			
1	拆除及恢复绿化	13.56					13.56	m2	324	419
2	拆除及恢复人行道	13.18					13.18	m2	474	278
3	拆除及恢复沥青混凝土路面	48.66					48.66	m2	801	607
4	拆除及恢复彩色沥青混凝土路面	80.71					80.71	m2	932	866
5	管道工程	258.87		217.79			476.66	m	1320	3611
二	工程建设其它费用									
2.1	工程监理费		发改价格[2007]670号			33.72	33.72			
2.2	项目前期费		计价格[1999]1283号			8.61	8.61			
2.3	工程勘察费		计价格[2002]10号			9.61	9.61			
2.4	工程设计费		中标价			41.24	41.24			
2.5	工程量清单及计价编制费		陕价发[2014]88号			4.57	4.57			
2.6	竣工图编制费		设计费×	8.00%		3.30	3.30			
2.7	环境影响评价费		计价格[2002]125号			3.75	3.75			
2.8	场地准备费及临时设施费		工程费×	0.50%		7.51	7.51			
2.9	工程保险费		工程费×	0.30%		4.51	4.51			
2.10	招投标代理服务费		计价格[2002]1980号			6.65	6.65			
2.11	技术经济评估审查费		工程费用×	0.10%		1.50	1.50			
	工程建设其他费用合计						124.96			
三	基本预备费		工程费+其他费			5%	81.35			
四	工程静态总投资		工程费+其他费+基本预备费				1708.28			